



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Targówek

ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel. (22) 44 38 727
faks (22) 675 22 43, www.targowek.waw.pl

UD-X- ZZP.271.....2020.EMI

Warszawa04.2020 r.

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: **„Modernizacja systemu zasilania oraz oczyszczania wody w zbiornikach wodnych wraz z dostosowaniem niecki oraz technologią fontanny w Parku Bródnowskim”** w ramach zadania pn. „Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego”.
Znak sprawy: **P-11/20**

Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Targówek z siedzibą w Warszawie przy ul. L. Kondratowicza 20, jako Zamawiający w ww. postępowaniu działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z przesłaniem do Zamawiającego pytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przekazuje odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 1

W opisie technicznym projektu architektoniczno-budowlanego dot. budowy budynku technicznego str. 52 pkt. 7.1.1. „Płyta denna” opisano, iż należy wykonać żelbetową płytę denną o grubości 20 cm. Natomiast na rys. nr A-02 „Pomieszczenie techniczne przekroje” grubość płyty dennej wynosi 25 cm. Prosimy o wskazanie poprawnej grubości projektowanej płyty dennej w budynku technicznym.

Ad. nr 1

Żelbetową płytę denną należy wykonać zgodnie z rysunkiem technicznym.

Pytanie nr 2

Na rys. nr K-12 „Zbrojenie niecki” wskazano, że konstrukcję niecki fontanny należy posadzić m.in. na piasku stabilizowanym cementem. Prosimy o określenie grubości warstwy piasku stabilizowanego cementem.

Ad. nr 2

Warstwa piasku stabilizowanego cementem powinna mieć grubość 50 cm.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, iż elementy ujęte w branży architektonicznej tzn.: drewniane tarasy ze schodami, schody terenowe, scena przy fontannie, pergola, mała architektura, balustrada mostka nie należą do zakresu przedmiotowej inwestycji.

Ad. nr 3

Drewniane tarasy ze schodami, schody terenowe, scena przy fontannie, pergola, mała architektura, balustrada mostka nie należą do zakresu przedmiotowego postępowania przetargowego.

Pytanie nr 4

W przedmiarze robót konstrukcji niecki fontanny wskazano ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7mm na podkładkach systemowych wys. 550mm nad niecką oraz na podsypce cementowo-piaskowej poza niecką. Płyty oraz podstawki widoczne

są w projekcie jedynie na rys. nr TF-02 „Technologia fontanny – rzut niecki” i TF-03 „Technologia fontanny – rzut urządzeń fontanny”. Prosimy o informację czy nieckę fontanny oraz teren poza niecką należy wyłożyć płytami betonowymi? Jeśli tak prosimy o wskazanie dokładnej lokalizacji terenu „poza niecką” oraz określenie rodzaju i parametrów w/w płyt betonowych i podstaw o wys. 550mm.

Ad. nr 4

Płyty betonowe należy umieścić na dystansach systemowych wys. 550mm nad niecką zgodnie z rysunkiem Technologii fontanny. Lokalizacja terenu "poza niecką" została określona na rysunku branży architektura (PZT -> Mała architektura -> MA1) i nie obejmuje zakresu przedmiotowego zamówienia.

Wymiary płyt betonowych zostały określone na rysunku, parametry płyt powinny odpowiadać zawartym w SST 9 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ - WARSTWA ŚCIERALNA (SST Ogólnobudowlana).

Projektowane dystanse systemowe:

- materiał: wzmocniony polipropylen
- odporne na działanie kwasów i zasad
- odporne na warunki atmosferyczne
- odporne na promieniowanie UV
- odporne na temperatury w zakresie -20 do +60 stopni Celsjusza
- wytrzymałość na obciążenie min. 1000kg na jeden wspornik
- możliwość regulacji wysokości i kąta nachylenia

Pytanie nr 5

W opisie technicznym projektu architektoniczno-budowlanego dot. budowy budynku technicznego str. 53-54 pkt. 7.1.9. „Nasadenia roślin okrywowych” wskazano wykonanie nasadzeń sosny kosodrzewiny na zasypie stropu. Prosimy o informację czy wykonanie w/w nasadzeń należy do zakresu przedmiotowej inwestycji?

Ad. nr 5

Wykonanie nasadzeń na nasypie stropu nie należy do zakresu przedmiotowego postępowania przetargowego.

Pytanie nr 6

W pkt. XIV. 1. 5) SIWZ Zamawiający wskazał wymóg przedłożenia kosztorysu szczegółowego robót budowlanych przed zawarciem umowy. Natomiast we wzorze umowy § 4 pkt. 2. 27) wskazano obowiązek przedstawienia kosztorysów uproszczonych w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy. Prosimy o sprecyzowanie w jakim terminie należy przedłożyć kosztorysy oraz jakiego typu kosztorysy będzie wymagał Zamawiający.

Ad. nr 6

Zamawiający wymaga przedstawienia kosztorysu uproszczonego i dopuszcza jego dostarczenie do dwóch tygodni od dnia zawarcia umowy.

Pytanie nr 7

Wykonawca prosi o potwierdzenie czy w zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu zgodnie z rozdz. V pkt 2) tiret pierwsze - sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeśli Wykonawca wykaże się posiadaniem na rachunku bankowym środków finansowych spełniających warunek, przedstawiając na potwierdzenie stan konta (wygenerowany samodzielnie z rachunku bankowego) potwierdzający wysokość tych środków w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Ad. nr 7

Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli potencjalny Wykonawca przedstawi wygenerowany elektronicznie dokument stanu konta na rachunku bankowym.

Pytanie nr 8

Wykonawca prosi o potwierdzenie czy w zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu zgodnie z rozdz. V pkt 1 ppkt 2) tiret drugie – zdolności technicznej, Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jednego zamówienia samodzielnie, którego przedmiotem było wykonanie robót ogólnobudowlanych o wartości co najmniej 2000000 zł brutto w którego zakres wchodziło wykonanie monolitycznych konstrukcji żelbetowych natomiast w zakresie drugiego zamówienia - którego przedmiotem było wykonanie robót ogólnobudowlanych o wartości co najmniej 2000000 zł brutto w którego zakres wchodziło wykonanie monolitycznych konstrukcji żelbetowych oraz zagospodarowania terenu wraz z wykonaniem technologii fontanny lub uzdatniania wody – będzie polegał na zdolnościach technicznych podmiotu 3-go?

Ad. nr 8

Zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda dokumentów, które określą sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia stanowiącego przedmiot zamówienia oraz zakres i okres udziału podmiotu trzeciego w powyższych robotach budowlanych. Czyli zamawiający uzna za spełniony ten warunek jeżeli podmiot trzeci wymieniony w zapytaniu będzie podwykonawcą wykonawcy realizując roboty których żądane doświadczenie dotyczyło. W tym wypadku robót związanych z wykonaniem fontanny lub technologią uzdatniania wody.

Pytanie nr 9

W Projekcie Wykonawczym przewidziano 41 dysz mgławicających (18DA), ale tylko 28 obudów do dysz (19DA). To samo na rysunku "03 2019-11-12 Park Bródnowski PW Rysunek TF02.pdf" - pokazanych jest 28 obudów z dyszami. W kosztorysie wyszczególniono 41 dysz, ale nie wyszczególniono obudów do tych dysz. – proszę o informację czy należy zastosować dysze w obudowach czy bez. Przypuszczamy, że powinno być 28 dysz oraz 28 obudów, co wynika z rysunku "03 2019-11-12 Park Bródnowski PW Rysunek TF02.pdf – proszę o potwierdzenie.

Proszę o sprawdzenie i wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy liczbą dysz mgławicających (18DA) a liczbą obudów do tych dysz (19DA).

Proszę też o doprecyzowanie, czy na jedna obudowę do dyszy (19DA) przypada jedna dysza mgławicająca (18DA).

Ad. nr 9

Podane ilości w projekcie są prawidłowe.

28 szt. to dysze montowane w obudowach, a 13 szt. jest montowane centralnie w reflektorach led – patrz pkt. 3.2.4 w projekcie wykonawczym fontanny. Razem 41 dysz mgławicających. Jedna obudowa/ jeden led to jedna dysza mgławicająca.

Pytanie nr 10

Załączony do SIWZ w ramach dokumentacji projektowej pt. Plan sytuacyjny rys nr P-01 nie obejmuje całego zakresu zamówienia tj. zachodniej części trybun w rejonie fontanny posadzkowej. Czy Zamawiający uzupełni materiały o rysunek PZT całego zakresu zamówienia pozwalający lepiej opisać przedmiot zamówienia?

Ad. nr 10

Postępowanie przetargowe nie obejmuje zachodniej części trybun.

Pytanie nr 11

W załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej brak jest rysunków architektonicznych elementów małej architektury tj. pergoli, słupów latarni, linek stalowych, konstrukcja siedzisk. W pliku Opis Mała Arch. Znajdującym się w folderze „Konst. Niecki fontanny” brak jest specyfikacji powłok antykorozyjnych elementów stalowych oraz sposobu zabezpieczenia elementów drewnianych, gatunku drewna, koloru etc.. Brak jest specyfikacji technicznej tych elementów. Czy zamawiający uzupełni opis przedmiotu o w/w rysunki i specyfikacje?

Ad. nr 11

Postępowanie przetargowe nie obejmuje elementów małej architektury.

Pytanie nr 12

Na stronie Zamawiającego w załączonych do SIWZ projektach brak jest rysunków, opisu i specyfikacji elementów małej architektury tj.: Ławka z oparciem, ławka bez oparcia, leżaki, kosze na śmieci, siedziska krajobrazowe itd. wyszczególnionych w pkt.7 przedmiaru robót dla Zagospodarowania terenu Etap 1. Czy w/w elementy wchodzi w skład zamówienia?

Ad. nr 12

Postępowanie przetargowe nie obejmuje elementów małej architektury.

Pytanie nr 13

W Projekcie budynku technicznego w pkt 7.1.9. Nasadzenia roślinne opisano szatę roślinną pokrywającą strop projektowanego budynku, załączonym do dokumentacji przedmiarze dla budynku brak jest nasadzeń roślinnych oraz korowania – czy do kalkulacji ceny przyjmować należy te pozycje?

Ad. nr 13

t.j. w Ad. nr 5 Wykonanie nasadzeń na nasypie stropu nie należy do zakresu przedmiotowego postępowania przetargowego.

Pytanie nr 14

W przedmiarze wspomnianym w pytaniu nr 2 wyszczególniona jest w pkt.8 balustrada mostka. Z kolei na PZT załączonym w folderze pn. „Zbiornik” mostek opisany jest jako do likwidacji jednak wzdłuż jego krawędzi występuje nieopisana w legendzie projektowana linia różowa z punktami, która wygląda jak barierka. Czy ten element jest objęty zamówieniem?

Ad. nr 14

Postępowanie przetargowe nie obejmuje remontu mostka, a więc i montażu balustrady.

Pytanie nr 15

W dokumentacji dot. technologii fontanny istnieje rozbieżność pomiędzy rysunkami TF-02 i TF-03 a tabelą z zestawieniem urządzeń w opisie technicznym. Proszę o podanie ilości: agregatów fontannowych 14AF (rysunek – 34 szt., tabela – 36 szt.), dysz 15DA (rysunek – 34 szt., tabela – 36 szt.), reflektorów 20RF (rysunek – 47 szt., tabela – 49 szt.).

Ad. nr 15

Agregatów fontannowych 14AF rysunek – 34 szt.

dysz 15DA rysunek – 34 szt.

reflektorów 20RF rysunek – 47 szt.

Do wiadomości: a/a

BURMISTRZ
Sławomir Antonik

